

Ócsa Dózsa Gy. Utca (Nefelejcs Óvoda előtti szakasz) burkolatmegerősítés, parkoló bővítés és csapadékvíz elvezetés
Tervezői költségbecslés

Tétel	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységár	Össz. Anyag	Össz. Díj
Bontási munkák, előkészítés						
Beton burkolat bontása járdából, kapubehajtóból (átlag 25 cm vastagsággal számolva), a bontott törmelék elszállítása kijelölt lerakóhelyre	32	m ²		3 650 Ft	0 Ft	116 800 Ft
Aszfalt burkolat bontása meglévő parkolóból, (átlag 25 cm vastagsággal számolva), a bontott törmelék elszállítása kijelölt lerakóhelyre	66	m ²		4 000 Ft	0 Ft	264 000 Ft
Inert hulladék befogadási költsége lerakóban	25	m ³		6 450 Ft	0 Ft	161 250 Ft
Meglévő kapubehajtók visszabontása és szintbeemelése	4	db	27 800 Ft	15 100 Ft	111 200 Ft	60 400 Ft
A földmű felső zónájának építése						
Tűkorkészítés tömörítéssel E2min ≥ 40NM/m2 teherbírás, Trg 90% tömörségi fok, kiegészítő kézi földmunkával, simítóhengerléssel, felesleges talaj 15 km-en belüli elszállításával térítés mentes elhelyezésével	101	m ²		815 Ft	0 Ft	82 315 Ft
Padka						
Füvesített padka járda mellett 10 cm humusztérítéssel, 30 cm szélességben	28	m ²	680 Ft	1 250 Ft	19 040 Ft	35 000 Ft
Alakító földmunkák						
Alkalmatlan talaj eltávolítása, kikerülő föld helybeli elszállításával és 15 km-en belüli elszállításával és térítés ellenében történő elhelyezésével	22	m ³		8 850 Ft	0 Ft	194 700 Ft
Földkiemelés járda burkolat helyén. 25 cm vtg.-ig tűkorképzéssel és az altalaj tömörítésével, kitermelt föld elszállításával.	32	m ²		3 100 Ft	0 Ft	99 200 Ft
Földkiemelés parkoló helyén. 25 cm vtg.-ig tűkorképzéssel és az altalaj tömörítésével, kitermelt föld elszállításával.	70	m ²		3 680 Ft	0 Ft	257 600 Ft
Útburkolati rétegek						
Térkőburkolat előregyártott 6 cm vtg. Betonkő elemekből, kötésbe rakva, kvarchomok ágyon és a fugák között besöpréssel, Kerti szegély megtámasztással, beton alaperendával, előre gyártott szegélyelemekből útszegélykő, 5x20x100 cm, alaperenda C 12-32/FN	101	m ²	5 420 Ft	5 520 Ft	547 420 Ft	557 520 Ft
Útburkolati alaprétegek						
Finomhomok ágyazat térkő alá, 3 cm vtg.	3	m ³	14 600 Ft	11 000 Ft	43 800 Ft	33 000 Ft

Folytonos szemeoszlású FZKA 0/20 zúzottkő alapréteg (5 cm vtg.)	9 m ³	6 150 Ft	4 175 Ft	55 350 Ft	37 575 Ft
Folytonos szemeoszlású FZKA 0/55 zúzottkő alapréteg (20 cm ill. 10 cm vtg.)	34 m ³	6 100 Ft	5 185 Ft	207 400 Ft	176 290 Ft
Aszfaltburkolatok					
Aszfalt kötőréteg építése 4 cm vastagságban AC-11	136 m ²	3 425 Ft	1 700 Ft	465 800 Ft	231 200 Ft
Aszfalt kopóréteg építése 4 cm vastagságban AC-11	788 m ²	3 400 Ft	1 700 Ft	2 679 200 Ft	1 339 600 Ft
Csapadékvíz elvezetés				0	0
DN 250-es KG-PVC anyagú csapadécsatorna építése, tisztító idomok nélkül, közműves területen, kézi és gépi erővel.	87 fm	4 720 Ft	6 755 Ft	410 640 Ft	587 685 Ft
48 x 48-as víznyelő akna építése	4 db	51 500 Ft	19 865 Ft	206 000 Ft	79 460 Ft
Beton előfej kialakítása	2 db	13 500 Ft	8 600 Ft	27 000 Ft	17 200 Ft
Árokburkolás 40 x 40 x 8 cm gyephézagós betonelemekből	8 m ²	6 150 Ft	5 600 Ft	49 200 Ft	44 800 Ft
Meglévő földmedrű árok profilozása	29 fm		2 900 Ft	0 Ft	84 100 Ft
Forgalomtechnika					
Építés alatti forgalomkorlátozás tervezése és táblázása, az ütemezett kivitelezés kialakíthatósága, az útmellett található inhatlanok folyamatos megközelítésének biztosításával.	1 db		140 500 Ft	0 Ft	140 500 Ft
Egyéb					
Viziközmű szolgáltató közmű szakfelügyelet	1 db		14 300 Ft	0 Ft	14 300 Ft
ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. közmű szakfelügyelet	1 db		14 300 Ft	0 Ft	14 300 Ft
TIGÁZ-DSO Kft. közmű szakfelügyelet	1 db		14 300 Ft	0 Ft	14 300 Ft
UPC Kft. közmű szakfelügyelet	1 db		14 300 Ft	0 Ft	14 300 Ft
Műszaki ellenőrzés	1 db		180 000 Ft	0 Ft	180 000 Ft
Nettó ár anyag/díj:				4 822 050 Ft	4 837 395 Ft
Anyag+Díj:					9 659 445 Ft
27 % ÁFA:					2 608 050 Ft
Bruttó összesen:					12 267 495 Ft

SONUT KFT.
 1203 Bp., Zrínyi utca 9.
 Adószám: 25351266-2-42
 Cégjegyzékszám: 01-09-0701377
