

Ócsai Polgármesteri Hivatal	
Érkezett: 60-20-810Z	mell.:
Név: Ócsa Város Önkormányzat	Előadó: M.T.
Cím: 7812-2/2018. szám	

Bukovszki Péter

BUKOVSZKI PÉTER EV.
2370 Dabas, Vak Bottyán u. 3.
Adószám: 50412774-2-33
Bszsz.: 64400099-10901256
KISADÓZÓ, Nytsz.: 03864014

Név:

Ócsa Város Önkormányzat

Cím:

2364 Ócsa Bajcsy Zs.2.

Előadó:

M.T.

Kelt: 2018.év.06..hó28.nap

A munka leírása:

Iskola tetőbeázásának javítása

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	AnyagKöltség	Díjköltség
1 43-00-013 Bármilyen fémlemezfedés bontása, egyszerű, sima korcolt 33 m2 0 1680 0 55.440		
2 48-05-016-0211741 Csapadékvíz elleni szigeteléseknél, nedves aljzat kellősítése, bármenny nagyságú vízszintes vagy függőleges felületen bitumen emulzióval, két rétegben Sika Igolflex egykomponensű, rugalmas bitumenemulzió 33 m2 1730 952 57.090 31.416		
3 48-05-023-0415301 Jégvető habék elhelyezése ISO-SYS közetgyapot ékelem, ISO-ÉK 100x12x4 cm 10 db 814 196 8.140 1.960		
4 48-05-043-0415014 Páratechnikai lemez elhelyezése, oxidált bitumenes filcalátétes lemezzel, egy rétegben ISO-LINE filc üvegfátyol hordozórétegű filcalátétes lemez 33 m2 1215 2520 40.095 83.160		
5 48-05-048-0415112 Csapadékvíz elleni szigetelés záró rétege, polimerbitumenes lemezzel, felső oldalon sugárzást visszaverő zuzalékhintéssel, egy rétegben ISO-LINE PALA poliészterfilc hordozórétegű plasztomer zárólemez 33 m2 1821 2562 60.093 84.546		
1.1 Építmény közvetlen költségei:	165.418	256.522
1.4 Közvetlen önköltség összesen	165.418	256.522
2.1 Árkockázati fedezet vet.alap	165.418	
2.3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap	165.418	
2.4 Anyagigazgatási költség 8%	13.233	
2.5 Fedezet vetítési alap 1.4		256.522
3.1 Tartalékkeret vetítési alap	435.173	
4.1 ÁFA vetítési alap	435.173	
4.2 Áfa 27%	117.497	
5. A munka ára		552.670