

Tervezői költségbecslés

Egressy Gábor szabadidőközpont előtti terület kertépítészeti rendezése

2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 46-48

Kiviteli terv

V03

sor- szám	Tétel megnevezése	Mennyiség	Me.e.	Anyag egységár	Díj egységár	Egységár összesen	Anyag összesen	Díj összesen	Összesen (HUF) Nettó
	Gumiburkolat (esés magasság 1 m)								
2.17	Játszótéri gumiburkolat	18,0	m2	29 900 Ft	15 000 Ft	44 900 Ft	538 200 Ft	270 000 Ft	808 200 Ft
3	FELSZERELÉSEK								
3.1	Támlás pad beszerzése, kihelyezése, rögzítése beton pontalaphoz. Típus: Városszépítő Kft. Urban 5 támlás pad	6,0	db	130 000 Ft	32 550 Ft	162 550 Ft	780 000 Ft	195 300 Ft	975 300 Ft
3.2	Hulladékgyűjtő kihelyezése, rögzítése beton pontalaphoz.	2,0	db	135 000 Ft	20 000 Ft	155 000 Ft	270 000 Ft	40 000 Ft	310 000 Ft
3.3	Kerékpártámaszok beszerzése, kihelyezése, rögzítése beton pontalaphoz. Típus: Városszépítő Kft. Kapu	8,0	db	25 000 Ft	20 000 Ft	45 000 Ft	200 000 Ft	160 000 Ft	360 000 Ft
3.4	Parkolásgátlók beszerzése, kihelyezése betonba rögzítve Típus: Városszépítő Kft. Urban, lehajtható	6,0	db	43 000 Ft	20 000 Ft	63 000 Ft	258 000 Ft	120 000 Ft	378 000 Ft
3.5	Hirdető tábla, Típus: Városszépítő Kft. Egyszerű hirdetőszekrény	1,0	db	282 000 Ft	39 700 Ft	321 700 Ft	282 000 Ft	39 700 Ft	321 700 Ft
	Parkfelszerelések telepítése összesen								3 153 200 Ft
4	Kertészeti munkák								
4.1	Humusztérítés elbontott burkolatok helyén, kiemelt ágyásba, tereprendezés miatt deponált humusz felhasználásával	42,4	m3	9 000 Ft	5 000 Ft	14 000 Ft	381 888 Ft	212 160 Ft	594 048 Ft
4.2	Humusztérítés elbontott burkolatok helyén, kiemelt ágyásba, tereprendezés miatt	30,4	m3	9 000 Ft	5 000 Ft	14 000 Ft	273 222 Ft	151 790 Ft	425 012 Ft

Nekeczki-Simon Szilvia E.V.
2760 Nagykáta, Kund u. 4/A
Adószám: 68236117-2-33
Nytsz.: 51447061



4.3	Finom tereprendezés növényesítéssel érintett területeken	376,0 m2	200 Ft	500 Ft	700 Ft	75 200 Ft	188 000 Ft	263 200 Ft
4.4	Fa ültetése növényjegyzék szerint 1,5x1,5x1,5 m-es gödöréssel, talajjavítással (1:3 arányban komposzt bekeverésével), három oldali körmart feltöltött fenyő karózással, kötözéssel, 1 éves fenntartással	3,0 db	82 500 Ft	20 000 Ft	102 500 Ft	247 500 Ft	60 000 Ft	307 500 Ft
4.5	Cserjék telepítése 0,4x0,4x0,4 m-es gödöréssel, talajjavítással (1:3 arányban komposzt bekeverésével) növényjegyzék szerint, egy éves fenntartással	631,0 db	2 999 Ft	700 Ft	3 699 Ft	1 892 369 Ft	441 700 Ft	2 334 069 Ft
4.6	Évelők telepítése talajjavítással (1:3 arányban komposzt bekeverésével) növényjegyzék szerint	421,0 db	1 500 Ft	700 Ft	2 200 Ft	631 500 Ft	294 700 Ft	926 200 Ft
4.7	Árvácska telepítése (25 db/m2)	415,0 db	200 Ft	100 Ft	300 Ft	83 000 Ft	41 500 Ft	124 500 Ft
4.8	Gyepesítéshez terület előkészítése, 0,014t/m2 komposztal termőföld javítása, rotálás, hengerezés, gypszöngyeg telepítése	489,6 m2	3 500 Ft	2 000 Ft	5 500 Ft	1 713 600 Ft	979 200 Ft	2 692 800 Ft
4.10	Mulcs terítése cserje és évelőfelületek alá 6 cm vastagságban	10,8 m3	37 650 Ft	5 000 Ft	42 650 Ft	406 620 Ft	54 000 Ft	460 620 Ft
4.11	Öntözőhálózat, kútépészet tervezése és kivitelezése	660,0 m2	2 400 Ft	1 950 Ft	4 350 Ft	1 584 000 Ft	1 287 000 Ft	2 871 000 Ft
	Kertészeti munkálatok összesen:							10 998 949 Ft
	TÁJÉPÍTÉSNET ÖSSZESEN NETTÓ:							14 152 149 Ft
	bruttó							17 973 229 Ft

A tételekben szereplő anyagmennyiségek nettó anyagmennyiségek, anyagrendelésekor és árazásakor az esetleges veszteség hozzászámolandó!

Nekeczki-Simon Szilvia E.V.
2760 Nagykáta, Kund u. 4/A
Adószám: 68236117-2-33
Nytsz.: 51447061